

STARKE **ARVID**

Tuotelehtiset

Nostoteline



Nostoteline

Kätevä työn kulku säästää aikaa ja rahaa



Kipsilevyjen saaminen holviin on usein monimutkainen prosessi. Nosturien avulla ei pääse käsiksi korkeimmalla sijaitseviin holveihin, ja lastauslaiturin rakentaminen on hyvin kallista. Pahimmassa tapauksessa saattaa joutua kantamaan tavarat käsin, mikä on paitsi aikaa vievää, myös epäergonomista. Toinen suuri ongelma kipsin liian aikaisessa sisään ottamisessa on, että se voi vahingoittua. Myös tarpeeton pääoman sitominen on ongelma.

Siksi olemme laatineet 4-vaihejärjestelmän kipsinkuljetukseen ja säilyttämiseen, joka tekee työprosessista toimittuksesta asennukseen mahdollisimman yksinkertaisen, ja jonka ansiosta kipsi ei loju työmaalla ennen kuin sitä

tarvitaan. Tämä on täysin Lean tuotannon linjan ajatuksen mukaista ja Starke Arvid -nostoteline on tämän systeemin ensimmäinen vaihe. Trukin tai lavahaarukan avulla kipsi sijoitetaan nostotelineeseen, joka viedään sitten nosturilla rakennukseen ulkopuolen aukoista tai lastauslaiturilta, jos sellainen jo on. Nostoteline, jota käsitellään 3-haaraisella kettingillä, lasketaan helposti takapyörille, jonka jälkeen takimaiset koukut irrotetaan. Tämän jälkeen nosturinkuljettaja nostaa kettinkiä ja nostoteline pyörii kätevästi holviin. Sen jälkeen kipsi jätetään turvallisesti ja kätevästi prosessin toiseen vaiheeseen, Nosto-8:n. Tällä tavoin kipsi on tarvittavassa paikassa. Tehokasta ja kätevää!



Laskutolpat lisäämään turvallisuutta



Muunneltavat kuormatuet sekä 900 että 1200 mm



Pinnoitettu teräspyörä



Tukeva putkirakenne
Haarukkakolot kipsilevyjen lastamiseen



3-haarainen kettinki lyhennyskoukuilla mahdollisimman hyvin nostoihin

Tekniset tiedot

Nostoteline

Tuotenro:	20000
Enimmäiskuorma:	2500 kg
Leveys:	1000/1300 mm
Pituus:	4250 mm
Korkeus ilman kuormatukia:	630 mm
Paino:	325 kg